

# احداث باند کندرو حد فاصل پل پنجم و پارک شقایق

نوع پروژه: عمرانی

متولی پروژه: شهرداری اهواز

مجری: سازمان خدمات موتوری

پیشرفت کار: ۱۰۰٪

محل اجرا: منطقه ۴

نظارت: معاونت فنی و عمرانی

طول جاده باند کندرو: ۱۲۸۰ متر

مبلغ برآورد: ۵/۵۹۴/۴۵۰/۶۵۱ ریال



مشخصات فنی پروژه:

- فاز اول) از پل پنجم تا کانال ورودی آب دانشگاه چمران ۸۵۰\*۹

- فاز دوم) از کانال ورودی آب دانشگاه چمران تا ورودی جاده کندرو ۴۳۰\*۹

- اجرای لایه زیر اساس به ضخامت ۲۰ سانتی متر

- اساس ۱۲ سانتی متر

- آسفالت ۱۲ سانتی متر

عملیات اجرایی:

- احداث شیب حد فاصل جاده کندرو و تندرو

- پیاده سازی - جدول گذاری و ساخت آیلند

- اهداف پروژه:

- کاهش ترافیک و جلوگیری از سوانح رانندگی و دسترسی به فضای سبز و پارکینگ

قبل از احداث

